

KUSTANNUSTEN ERITTELY		Kustannus €	Kustannus €
Alv		0 %	24 %
VAIHE I <i>Kohdekäynti</i> <i>Tarkennettu näytteenottosuunnitelma</i> <i>Tarkennettu vaiheen II kustannusarvio</i>		3460	4290
VAIHE II <i>* Maanäytteenotto 14 näytestä tilaajan kohteeseen järjestämällä kaivinkoneella (arvio 2 tv)</i> <i>* Maaperähavaintojen teko ja kenttämittaukset (PID, XRF)</i> <i>* Näytteiden käsittely ja lähetys laboratorioon</i> <i>* Näytteenottotarvikkeet</i>		3450	4278
VAIHE II, ANALYYSIT MAA Normaali	Tunniste	kpl	
<i>Metallit VNa 214/2007 mukainen lista (sis. vähintään As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg (0,4), Ni, Pb, Sb, Zn, V), kuningasvesi</i>	M1	28	
<i>Asbesti</i>	M5	4	
<i>PAH-yhdisteet VNa 214/2007 mukainen lista</i>	M6	21	
<i>PCB-yhdisteet VNa 214/2007 mukainen lista</i>	M7	2	
<i>Hiilivedyt C10-C40 (eroteltuina fraktiot C10-C21 ja C21-C40)</i>	M13	21	
<i>Haihtuvat yhdisteet, laaja VNa 214/2007 mukainen lista (sis. vähintään klooratut alifaattiset yhdisteet, klooribentseenit, hiilivedyt C5-C10, BTEX ja oksygenaatit)</i>	M17	2	
VAIHE II, RAPORTOINTI, MAAPERÄTUTKIMUS			
<i>Raportointi tarjouksen kohdassa 2. kuvatulla tavalla.</i>			
VAIHE II, KUSTANNUSARVION LAATIMINEN			
<i>Kustannusarvion laatiminen tarjouksen mukaisesti</i>			
<i>Yhteensä euroa:</i>		14850	18414