

<u>Suunnitelmaehdotus</u> Terrisuontie	<u>Piir.nro</u> 2139
<u>Laatija</u> Suvi Honkanen	
<u>Tarkastaja</u> Petri Juhola	

Lähtökohdat

Terrisuontie on pääosin Tuusulan puolelle sijoittuva yksityistie. Tiestä 150 metriä on Nurmijärven puolella ja loput noin 2,3 km Tuusulan puolella.

Katusuunnitelmaehdotus koskee Terrisuontien yksityistien päällystämistä (koko matkalta, myös Nurmijärven puolelta). Kunta on vuosien mittaan saanut tienvarren asukkailta toiveita tien päällystämisestä, sekä puolesta että vastaan. Tällä nähtävillä ololla kunta toivoo saavansa tienvarren asukkailta ja muilta tieosakkailta kannanotoja siitä, mitä mieltä he ovat tien päällystämisestä: Mitä etuja ja haittoja he kokisivat, jos tie päällystetään tai jätetään sorapinnalle?

Tien kunnossapito

Tuusulan kunta on ottanut Terrisuontien kunnossapitoonsa vuonna 1983.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut

Tien päällystämisen lisäksi suunnitelmaehdotukseen sisältyy pieniä tien parannustoimenpiteitä:

- Bussipysäkkilevennyksen rakentaminen 1 kpl
- Bussipysäkin odotustilan rakentaminen 4 kpl

Terrisuontien nykyiset bussipysäkit ovat ns. ajoratapysäkkejä, joissa ei ole levikettä bussin pysähtymiseen tai bussin odottamiseen.

Tuusulan kunta on yhdessä HSL:n kanssa tutkinut, mille pysäkeille on syytä rakentaa bussipysäkkilevennykset ja mitkä pysäkit toteutetaan ns. ajoratapysäkkeinä, joille toteutetaan vain jalankulkijoiden odotustila.

Hankkeen toteutumisen edellytykset

1. Alustava nähtävillä olo
2. Terrisuontien tiekunta järjestäytyy ja päättää tien päällystämisestä
3. Mikäli tie päätetään kunnostaa Tuusulan ja Nurmijärven kunta lähtevät edistämään hanketta
4. Maanmittauslaitokselta haettava yksityistietoimitus (tiealueen rajojen tarkistaminen)
5. Lopullinen nähtävillä olo?
6. Rakentaminen

Lopputilanne

Tien päällystämisen jälkeen Terrisuontie tulee edelleen olemaan kunnan ylläpitämä yksityistie. Muutoin vastuu (tienpito yms.) tiestä kuuluu tiekunnalle. Kunta ei tule rakentamaan linja-autoliikenteen ja maatalousajoneuvojen vuoksi tielle hidastetöyssyjä.

Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on noin 270 0000 €.