

Esitetty kysymys:

Toimittaisiko tilaaja määräluettelot laskennan tueksi

Annettu vastaus (Lähetetty 18.04.2023 07.38):

Tilaaaja ei toimita määräluetteloita.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Onko Korvenrannantien eteläpäästä lähtevästä, ja Tuusulan itäväylän suuntaisesti hulevesialtaalle kulkevasta ojasta pituus- ja poikkileikkausta ? Sisältyykö urakkaan ?

Annettu vastaus (Lähetetty 18.04.2023 07.38):

Suunnitelmissa on neljä ojaa, jotka kaikki tehdään 2103-213 pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus suunnitelman mukaan. Kaikki neljä ojaa kuuluvat urakaan.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Onko mahdollista saada suunnitelma "2103-101A_Yleiskartta" DWG-muodossa ? Helpottaisi paljon tarkempaa määrälaskentaa kun muuten suunnitelmakartat on palasteltu epäloogisiin osiin.

Annettu vastaus (Lähetetty 18.04.2023 07.38):

Tilaaaja ei toimita DWG suunnitelmia urakkalaskentavaiheessa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Katujen paalukohtaisissa poikkileikkauksissa vesihuoltokaivannot on esitetty avokaivantona, kuitenkin Geoteknisissä asemapiirustuksissa kaivannot on merkitty samoilla kohdilla tuettavaksi. Kumpi pätee ?

Annettu vastaus (Lähetetty 18.04.2023 07.38):

Työselostuksen kohdassa 1620 on mainittu: ” Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kaikki alueen kaivannot. Suunnittelija on esittänyt yleispiirteisesti kaivantojen luiskaus/tuentatarpeet geoteknisissä piirustuksissa 2103-434...437 (asemapiirustukset) ja 2103-444...446 (tyyppileikkaukset). Tuennan lisäksi urakoitsija voi hyödyntää mm. pohjavedenpinnan paikallista alentamista esimerkiksi suodatinkaivoilla.”

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Urakkaohjelmassa ja Geoteknisissä asemapiirustuksissa on ristiriita. Geoteknisissä asemapiirustuksissa pilaristabiloidut alueet on merkitty nimiön selitetekstissä siten että ne olisi toteutettu edellisessä urakkavaiheessa. Näin ei kuitenkaan liene koska urakkaohjelman mukaan sidotuissa määrissä on pilaristabilointia 335 000 mtr ?

Annettu vastaus (Lähetetty 18.04.2023 07.38):

Urakka-alueella ei ole tehty pilaristabilointia, pilaristabilointi kuuluu tähän urakkaan. Sidotut stabilointimäärät on ilmoitettu urakkaohjelmassa. Tilaaja toimittaa lisäkirjeessä 1 korjatun urakkarajapiirustuksen.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Urakkaohjelman tekstissä ja Urakkarajapiirustus 3:ssa on ristiriita, koska ne eivät vastaa toisiaan ollenkaan. Urakkarajapiirustus 3:ssa ilmeisesti on punaisella rajattu alue joka on edellisen urakan urakka-alue ?

Annettu vastaus (Lähetetty 18.04.2023 07.38):

Kyllä, urakkarajapiirustus 3 on käynnissä oleva urakka, joka on huomioitava tässä urakassa. Tilaaja toimittaa lisäkirjeessä 1 korjatun urakkarajapiirustuksen koskien tätä urakkaa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Kysymyksiä esitetty yhteensä: 6